甲府市上下水道局ネットワーク再構築・運用業務委託の一般競争入札に関する質問書の回答

番号	資料名	項目	質問事項	回答事項
1	機器要求仕様	局コア L3スイッチ	・動作温度を40℃までとして問題ございませんでしょうか。 ・最大定格電力を230w以下として問題ございませんでしょうか。 ・1000BASE-T×2、1000BASE-SX×16の利用を想定しております。 SFPポート×24ポート、SFP+ポート×4ポートの構成で問題ございませんでしょうか。 又、仕様を満たすために1000BASE-T-SFPを追加調達範囲としても問題ございませんでしょうか。 ・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。 ・登録可能VLAN数：4,000以上（単体時）、2,000以上（機器冗長時）として 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。
2	機器要求仕様	局サーバ L2スイッチ	・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。
3	機器要求仕様	平瀬浄水場 L3スイッチ	・動作温度を40℃までとし問題ございませんでしょうか。 ・最大定格電力を230ｗ以下として問題ございませんでしょうか。 ・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。 ・登録可能VLAN数：4,000以上（単体時）、2,000以上（機器冗長時）として 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。
4	機器要求仕様	データセンター L3スイッチ	・動作温度を40℃までとし問題ございませんでしょうか。 ・最大定格電力を230ｗ以下として問題ございませんでしょうか。 ・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。 ・登録可能VLAN数：4,000以上（単体時）、2,000以上（機器冗長時）として 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。
5	機器要求仕様	NNS L3スイッチ	・動作温度を40℃までとし問題ございませんでしょうか。 ・最大定格電力を230ｗ以下として問題ございませんでしょうか。 ・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。 ・登録可能VLAN数：4,000以上（単体時）、2,000以上（機器冗長時）として 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。
6	機器要求仕様	局フロア L2スイッチ	・10Gb以上の機器冗長構成を想定しております。 仕様を満たしておりますので拡張モジュールスロット及び10Gb 2ポート 冗長化拡張モジュール、冗長化拡張モジュール用接続ケーブルは不要となっても 問題ございませんでしょうか。	性能、機能を満たし冗長化できれば問題ありません。

番号	資料名	項目	質問事項	回答事項
7	-	-	平瀬のフロアL2スイッチ廃止の配線変更において、事前に現地調査可能でしょうか？	可能です。 希望がある場合は、個々に時間設定を行い調査をしていただきます。 調査は現場の業務に支障をきたさないよう、３０分程度とします。　なお、調査時における質問等については、入札参加者間の公平性が損なわれるため受け付けいたしません。
8	業務委託設計書	２頁	業務委託設計書の内訳表にアクセスL2スイッチの設定・設置費が項目に含まれておりませんが、設定・設置費を51台分を含んで積算すれば宜しいでしょうか？	お考えのとおりです 設計書の修正を掲示しました。